

Inwestor:

Wykonawca:

Kosztorys Ofertowy

Adres budowy: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2

Obiekt: Taras przy budynku głównym DPS – Etap ii

Tytuł / Rodzaj robót: Budowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-04, KNR 2-02, KNNR 6, KSNR 4, KNR 2-31

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Wartość kosztorysowa robót (netto):

VAT (7%):.....

Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto):

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - taras spoczniki	180,00	m2		
2	KNR 4-04 0504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody zwiększone o płaszczyzny pionowe podstopnic	40,81	m2		
3	KNR 4-04 1101-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	26,16	m3		
4	KNR 4-04 1101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na dalsze 19 km samochodem ciężarowym Norma x 19	26,16	m3		
5	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe pod płytki ze spadkiem	10,00	m3		
6	KNR 6 0503-010-050	Powierzchnia tarasów i schodów z płytek antypoślizgowych PICOLA o wymiarach 40x40x3,8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	183,00	m2		
7	KNR 6 0404-010-040	Opory z krawężnika pod schody zewnętrzne	120,00	m		
8	KNR 4 0205-04-040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm, łączące kraty odwadniające ze studzienkami	13,00	m		
9	KNR 2-31 0606-01-040	Kraty ściekowe z tworzywa, segmentowe	18,00	m		
		Razem kosztorys:				