

Przedmiar robót

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej – taras przy budynku głównym etap II

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Łomianki – Sadowa, ul. Jagodowa 2

(kod - miejscowość)

Lp.	SST	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.02.04	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03- 050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - taras spoczniki	m2	180,00
2	D-01.02.04	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03- 050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody zwiększone o płaszczyzny pionowe podstopnic	m2	40,81
3	D-01.02.04	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-01- 060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	26,16
4	D-01.02.04	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05- 060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- ładunku. Nakłady uzupełniające na dalsze 19 km samochodem ciężarowym Norma x 19	m3	26,16
5	D-08.02.01	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01- 060	Podkłady betonowe pod płytki ze spadkiem	m3	10,00
6	D-08.02.01	wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010- 050	Powierzchnia tarasów i schodów z płytek antyślizgowych PASTELLA o wymiarach 40x40x3,8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	183,00
7	D-08.02.01	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-010- 040	Opory z krawężnika pod schody zewnętrzne	m	120,00
8	D-03.02.01	wg nakładów rzeczowych KSNR 40205-04- 040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm, łączące kraty odwadniające ze studzienkami	m	13,00
9	D-03.02.01	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310606-01- 040	Kraty ściekowe z tworzywa, segmentowe	m	18,00