

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *adaptację stacji trafo oraz zabudowę podcieni* wpłynęły następujące zapytania:

1. W SIWZ poz. V termin realizacji zamówienia ustala na dzień 15 października 2009 r, natomiast załączony wzór umowy w & 2 podaje termin zakończenia na dzień 15 września 2009 rok.

Prosimy o podanie obowiązującego terminu zakończenia robót.

2. W przedmiarze robót uwzględniono 3,42 t stali zbrojeniowej, natomiast w projekcie konstrukcyjnym ponad 7,6 t

W kosztorysie uwzględniono:

poz. 21 / 0,290 t. 22 / 0,420 t. 23 / 0,080 t 61 / 0,360 t poz. 62 / 1,390 t poz. 63 / 0,880 t razem 3,420 ton

Natomiast w rysunkach konstrukcyjnych w zestawieniach stali ujęto:

SPWZ-PW-K-04 783,19 kg

SPWZ-PW-K-05 541,51 kg

SPWZ-PW-K-06 726,32+61,22+47,72 kg

SPWZ-PW-K-07 778,83 kg

SPWZ-PW-K-08 4 005,28 kg

Razem: 6 944,07 kg

3. W przedmiarze w poz 100-102 ujęto łącznie 145,99 m2 sufitów podwieszonych, natomiast w projekcie architektonicznym "zestawienie pomieszczeń" sufitów podwieszonych jest 189,93 m2

Przedmiar i projekt nie określa części powierzchni, dlatego przyjęliśmy całą powierzchnię wg. zestawienia pomieszczeń.

W odpowiedzi na zapytania informujemy, że:

Ad 1. W druku umowy jest błąd. Termin wykonania zadania przewidziany jest na dzień 15 października 2009r.

Ad 2. Wystąpił błąd w przedmiarze robót dotyczącym zliczenia ilości stali zbrojeniowej. Należy uwzględnić ilość stali podaną w Projekcie Wykonawczym.

Ad 3. Powierzchnia sufitów ujęta w przedmiarze robót została określona prawidłowo. „Zestawienie pomieszczeń” ujęte w projekcie architektonicznym zawiera powierzchnię danego pomieszczenia, nie oznacza to natomiast, że na całej jego powierzchni znajduje się sufit podwieszany.