

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP I					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.1	0815-08		m	117.000	
	pom.nr 12,	26,00+24,00+28,00+24,00+20,00-1,00*5			
	11, 6, 13, 4				
				RAZEM	117.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	192.250	
	pom.nr 12,	42,65+36,30+52,00+36,30+25,00			
	11, 6, 13, 4				
				RAZEM	192.250
3	KNR-W 4-01	Skucie nierówności podłoża betonowego przy głębokości skucia do 1 cm	m ²		
d.1	0211-01		m ²	192.250	
	z poz. 2	192,250			
				RAZEM	192.250
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	192.250	
	z poz. 2	192,250			
				RAZEM	192.250
5	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02		m ²	192.250	
		192,250			
				RAZEM	192.250
6	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm	m ²		
d.1	202 1130-03		m ²	192.250	
		192,250			
				RAZEM	192.250
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem wykładziny na ściany w miejsce cokolika (wys. 7,0 cm)	m ²		
d.1	1123-02		m ²	200.440	
		192,250+0,07*117,00			
				RAZEM	200.440
8	Analiza indywidualna	Mechaniczne czyszczenie i akrylowanie posadzek winylowych	m ²		
d.1			m ²	160.000	
	pom.nr 7, 8, 9	160,000			
				RAZEM	160.000
ETAP II					
9	KNR-W 2-02	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²		
d.2	1036-01		m ²	140.000	
	korytarz	140,000			
				RAZEM	140.000
10	KNR-W 2-02	Boazerie panelowe	m ²		
d.2	1036-04		m ²	140.000	
	z poz. 9	140,000			
				RAZEM	140.000
11	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
d.2	1036-05		m	170.000	
		170,000			
				RAZEM	170.000
12	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - opaska	m		
d.2	1036-06		m	110.000	
		110,000			
				RAZEM	110.000
13	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowna	m		
d.2	1036-07		m	30.000	
		30,000			
				RAZEM	30.000
14	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - cokół	m		
d.2	1036-08		m	110.000	
		110,000			
				RAZEM	110.000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ściany i sufit	m ²		
d.2	1204-08		m ²	800.000	
		800,000			
				RAZEM	800.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01		m ²	352.250	
		192,250+160,000			
				RAZEM	352.250
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02		m ²	447.750	
		800,000-352,250			
				RAZEM	447.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.21209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
	drzwi+futryny	102,400	m ²	102.400	
				RAZEM	102.400
19	KNR 4-01 d.21209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm	m		
		61,600	m	61.600	
				RAZEM	61.600
20	KNR-W 4-01 d.20809-11	Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych szklwionych 20x20 cm na kle- ju - terakota - dostawa inwestora	m ²		
	kuchnia	8,000	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 d.21215-07	Mycie podłóg po robotach malarskich	m ²		
	z poz. 16	352,250	m ²	352.250	
				RAZEM	352.250
ETAP III - ROBOTY ELEKTRYCZNE					
22	KNR-W 4-03 d.31134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
		126,000	szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
23	KNR-W 4-03 d.31117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce- niem śrub	m		
		3,60+6,0+3,20+15	m	27.800	
				RAZEM	27.800
24	KNR-W 4-03 d.31122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natęże- niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4+6	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4-03 d.31124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	E-0508 d.30800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach po- przez przykręcenie do drewna	m		
		3,5+1,5+2,0+6,0+2,0+3,0+5,0+1,0+2,0+12,0+6,0+4,0	m	48.000	
				RAZEM	48.000
27	KNR 5-08 d.30214-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 5 X 2,5 mm ² układane w korytkach - zasilenie tablicy rozdzielczej	m		
		3,0+1,5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 5-08 d.30214-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY 3 x 2,5 mm ² układane w korytkach	m		
		3,0+1,5+8,0+2,0	m	14.500	
				RAZEM	14.500
29	KSNR 5 d.30407-05	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi w korytkach .na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże : drewno	wyp.		
	c.multimed. pracownia	4*2+1 2*15+4+1+1	wyp. wyp.	9.000 36.000	
				RAZEM	45.000
30	KSNR 5 d.30407-03	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi w korytkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże : drewno	wyp.		
		1+1	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KSNR 5 d.30502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W	kpl.		
		126,000	kpl.	126.000	
				RAZEM	126.000
32	KSNR 5 d.30201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KSNR 5 d.30201-07	Montaż obudów rozdzielni o powierzchni 0.2-0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KSNR 5 d.30203-02	Montaż wyłącznika głównego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KSNR 5 d.30203-02	Montaż bezpieczników różnicowo-prądowych dla instalacji jednofazowej	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ilość obwodów	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KSNR 5 d.3.0203-02	Montaż bezpieczników różnicowo-prądowych dla instalacji trójfazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KSNR 5 d.3.0203-01	Montaż wyłączników nadmiarowych dla poszcz. obwodów (B16-gniazda, B10-oświetlenie)	szt.		
		1+3+1+2	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KSNR 5 d.3.0202-07	Montaż szafy stalowej na krosownicę - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KSNR 5 d.3.0203-01	Montaż gniazda wtykowego dla zasilania przełącznika (switch) w szafie sterowniczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KSNR 5 d.3.0203-02	Dostawa i montaż krosownicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-17 d.3.0204-01 łazienki	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KSNR 5 d.3.0407-03	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t.- podłączenie wentylatora	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-03 d.3.1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1+3+1+2+2	pomiar.	9.000	
				RAZEM	9.000
44	KNR 4-03 d.3.1204-04	Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników prądu z napędem ręcznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 5-08 d.3.0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		5+1	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 4-03 d.3.1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03 d.3.1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		11+2	pomiar.	13.000	
				RAZEM	13.000