
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : DROGI NA TERENIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LESZNIE
ADRES INWESTYCJI : LESZNO UL. SOCHACZEWSKA 4
INWESTOR : STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ADRES INWESTORA : OŻARÓW MAZ. UL. POZNAŃSKA 129/133
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego przy ul Sochaczewskiej w Lesznie						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 150/1000	km		
				km	0.150	
					RAZEM	0.150
2	KNNR 6 d.1 0806-01	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m		
			12.0	m	12.000	
					RAZEM	12.000
3	KNNR 6 d.1 0803-05 analogia	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			36.4	m ²	36.400	
					RAZEM	36.400
4	KNNR 6 d.1 0802-01 analogia	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m ²		
			36.4	m ²	36.400	
					RAZEM	36.400
5	KNNR 6 d.1 1305-03	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ 10*0.3	m ³		
				m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
6	KNNR 6 d.1 0802-02 analogia	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8	m ²		
			810.0	m ²	810.000	
					RAZEM	810.000
7	KNNR 1 d.1 0202-06	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
			245.0	m ³	245.000	
					RAZEM	245.000
8	KNNR 1 d.1 0208-02	D.04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³		
			245.0	m ³	245.000	
					RAZEM	245.000
9	KNR 4-04 d.1 0302-01	D.01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m ³		
			3.0	m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-20	D.01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³		
			3.0	m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
11	KNR 2-31 d.1 0604-05 0604-06	D-03.04.01	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.3.3 m i głębokości 2.0 m, z wypełnieniem materiałem filtracyjnym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	KNNR 4 d.1 1424-01	D-03.01.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - nowe	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
13	KNNR 4 d.1 1308-04 z.sz.3.4. 9913-2	D-03.01.01	Przykanaliki - kanały z rur PVC perforowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
			13.0	m	13.000	
					RAZEM	13.000
14	KNNR 4 d.1 1411-04	D.03.01.01	Zasypka z materiałów sypkich - obsypanie przykanalików tłuczniem	m ³		
			13.0	m ³	13.000	
					RAZEM	13.000
15	KNNR 1 d.1 0218-01	D.04.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²		
			757.0	m ²	757.000	
					RAZEM	757.000
16	KNNR 1 d.1 0401-04	D.04.01.01	Zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni walcem wibracyjnym samojednym 13 t - kat. gr. III-IV	m ²		

PRZEDMIAR

Drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			757.0	m ²	757.000	
					RAZEM	757.000
17	KNNR 1 d.1 0501-01	D.04.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - plantowanie terenu pod zieleń	m ²		
			400.0	m ²	400.000	
					RAZEM	400.000
18	KNNR 4-01 d.1 0108-18	D.01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
			9.6	m ³	9.600	
					RAZEM	9.600
19	KNNR 4-01 d.1 0108-20	D.01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km	m ³		
			Krotność = 4			
			9.6	m ³	9.600	
					RAZEM	9.600
2			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
20	KNNR 2-31 d.2 0402-04	D.08.01.01	Ława betonowa B-10 z oporem pod krawężniki	m ³		
			165.0*0.09	m ³	14.850	
					RAZEM	14.850
21	KNNR 6 d.2 0401-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			165.0	m	165.000	
					RAZEM	165.000
22	KNNR 6 d.2 0104-01	D.04.04.01	Podsypka z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr. 12 cm	m ²		
			Krotność = 1.2			
			729.0	m ²	729.000	
					RAZEM	729.000
23	KNNR 6 d.2 0113-01	D.04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 12 cm	m ²		
			Krotność = 0.8			
			729.0	m ²	729.000	
					RAZEM	729.000
24	KNNR 6 d.2 0113-05	D.04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm	m ²		
			Krotność = 0.8			
			729.0	m ²	729.000	
					RAZEM	729.000
25	KNNR 6 d.2 0502-03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			729.0	m ²	729.000	
					RAZEM	729.000
3			OZNAKOWANIE			
26	KNNR 6 d.3 0702-01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
27	KNNR 2-02 d.3 0203-01	D.07.02.01	Słopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod znaki drogowe	m ³		
			0.3*0.3*0.7*2	m ³	0.126	
					RAZEM	0.126
28	KNNR 6 d.3 0702-05	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe foliowane odblaskowe	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000