

KOSZTORYS OFERTOWY

Drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego przy ul Sochaczewskiej w Lesznie						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	150/1000 = 0.150		
2 d.1 01	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	12.0		
3 d.1 05	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	36.4		
4 d.1 01	KNNR 6 0802-01	Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m ²	36.4		
5 d.1 03	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³	m ³	10*0.3 = 3.000		
6 d.1 02	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8	m ²	810.0		
7 d.1 06	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	245.0		
8 d.1 02	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³	245.0		
9 d.1 01	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław betonowych	m ³	3.0		
10 d.1 20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³	3.0		
11 d.1 05 0604-06	KNR 2-31 0604-05 0604-06	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.3.3 m i głębokości 2.0 m, z wypełnieniem materiałem filtracyjnym	szt.	1		
12 d.1 01	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - nowe	szt.	4		
13 d.1 04 z.sz.3.4. 9913-2	KNNR 4 1308-04 z.sz.3.4. 9913-2	Przykanaliki - kanały z rur PVC perforowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	13.0		
14 d.1 04	KNNR 4 1411-04	Zasyпка z materiałów sypkich - obsypanie przykanalików tłuczniem	m ³	13.0		
15 d.1 01	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	757.0		
16 d.1 04	KNNR 1 0401-04	Zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni walcem wibracyjnym samojezdny 13 t - kat. gr. III-IV	m ²	757.0		
17 d.1 01	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - plantowanie terenu pod zieleń	m ²	400.0		
18 d.1 18	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³	9.6		
19 d.1 20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4	m ³	9.6		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
20 d.2 04	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa B-10 z oporem pod krawężniki	m ³	165.0*0.09 = 14.850		
21 d.2 03	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	165.0		
22 d.2 01	KNNR 6 0104-01	Podsypka z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr.12 cm Krotność = 1.2	m ²	729.0		
23 d.2 01	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 12 cm Krotność = 0.8	m ²	729.0		
24 d.2 05	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm Krotność = 0.8	m ²	729.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNNR 6 0502-d.2 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	729.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3		OZNAKOWANIE				
26	KNNR 6 0702-d.3 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
27	KNR 2-02 0203-d.3 01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod znaki drogowe	m ³	0.3*0.3*0.7* 2 = 0.126		
28	KNNR 6 0702-d.3 05	Pionowe znaki drogowe foliowane odbłaskowe	szt.	2		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Drogi na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
3	OZNAKOWANIE				
	RAZEM				

Słownie: